

édifice :

église de la Nativité de la Vierge

repère carte : 31

commune :

77123 **Tousson**

mairie - tel : 01 64 24 76 10 fax :

web :

localisation :

propriétaire : la commune

culte :

catholique



ACCESSIBILITÉ :

Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :

habituellement fermé ; clefs en mairie

signalétique extérieure :

signalétique intérieure :

éclairage intérieur :

sécurité du public :

INTERET DE L'ÉDIFICE

principaux repères de datation :

		XII-XIII	XV-XVI		XIX		siècles
--	--	----------	--------	--	-----	--	---------

Eglise voûtée de manière homogène vers la fin du XVème siècle

L'édifice est formé d'une succession de deux vaisseaux de trois travées chacun. A la dernière travée du vaisseau occidental est accolé le clocher ; le vaisseau oriental est plus large (il a peut-être été agrandi), il se termine par un chevet plat. Le choeur occupe les deux dernières travées. La sacristie est accolée à l'angle sud-est du choeur, on y accède par une baie dont l'encadrement est de style Renaissance

L'ensemble de l'édifice a été voûté de manière très homogène, sans doute à la fin XVème siècle. Les faisceaux de nervures forment pilastres et descendent jusqu'aux bases. Quelques nervures reposent cependant sur des cul-de-lampe sculptés plus anciens.

Vers 1880-1890 ont eu lieu différents aménagements (dallage du choeur, vitraux).

Le clocher, détruit en 1909 par la foudre, a été reconstruit à la mode de l'époque, avec flèche d'ardoise ornée de petite lucarnes.

La façade ouest est ornée d'un beau portail de style roman ; un auvent existait, attesté par les pierres en corbeaux qui servaient de support aux poutres.

PROTECTIONS

Règlements : POS : Secteur sauvegardé : ZPPAUP :

Observations :

protection M. H. : Classé Partie(s) classée(s) :

Inscrit Partie(s) inscrite(s) :

Non protégé mais compris dans le périmètre de : Menhir classé

protection au titre des Sites : édifice en site inscrit édifice en site classé

nom du site :

église de la Nativité de la Vierge

Tousson

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé *Inscription commémorative d'un don fait à l'église par Nicolle Daneau, prêtre, pierre, 1550, classé en 1939*
Fonts baptismaux, pierre sculptée, XVIIIème, classé en 1976

Mobilier inscrit *La Vierge allaitant, toile, XIXème, inscrit 1982*

Autre mobilier remarquable *Deux tableaux Adoration des bergers et Saint François : projet de restauration*
Pierre commémorative de reconstruction, 1692
Vitraux réalisés dans les années 1880, portant mentions des donateurs, et représentant des personnages, dont St Georges et St Pierre
Boiseries et stalles XIXème dans la première travée du chœur ; confessionnal au revers de la façade, chaire à prêcher à l'angle du vaisseau oriental.

État des mobiliers et conditions de présentation :

Le tableau représentant la Vierge allaitant, placé au revers de la façade, est en mauvais état

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

ÉTAT ACTUEL :

Couvertures : *nef couverte en ardoises, bon état ; couverture du chœur en mauvais état*
Maçonneries et enduits extérieurs : *mauvais état des contreforts ; enduits extérieurs récemment refaits dans la partie donnant sur la voie publique, mais les enduits côté nord, partie de la façade située sur une propriété privée, sont en très mauvais état ; une gouttière, mal disposée, deverse en pied des maçonneries au sud.*

État intérieur : *dans la dernière travée de la nef, le sol, dallé de manière hétérogène est désorganisé ; humidité intérieure, en particulier dans la première travée de la nef, enduits très tachés ; une restauration antérieure sur certaines base de piles a consisté en un chemisage ciment très dommageable.*

Clocher :

TRAVAUX PREVUS : *il est prévu de finir le ravalement extérieur*

ABORDS

QUALITES :

édifice bordé par le jardin du presbytère, avec grille sur mur bahut

DEFAUTS :

Pas d'enfouissement des réseaux, poteaux et fileries à proximité immédiate de l'église ; nombreux panneaux routiers devant la façade ; un trottoir assez étroit précède les emmarchements d'accès au portail ; carrefour routier avec passage de la D410 (Malheserbes -Milly) peu aménagé. Appentis divers adossés au nord.

Stationnement :

bibliographie spécifique :

Les 10 siècles de nos 20 églises, par les Amis du Patrimoine du Canton de la Chapelle-la-Reine, 2000.
Restauration de l'église, article de l'abbé Gagneux, paru en 1896 dans l'Abeille de Fontainebleau